


佐呂間別川広域河川改修工事（仁倉川工区）（仮橋リース契約）

積 算 参 考 資 料

町道仁倉12号線道路 12号橋架替工事 工程表 (令和5年6月21日～令和7年3月21日)



107-010 運搬費（共通仮設費）

107-010-03 輸送起算点

1. 仮設鋼材の輸送起算点

（1）仮設鋼材の輸送起点は下記の所在地とする。

表1.1 輸送起算点（仮設鋼材）

所在地		旭川市	苫小牧市	北広島市	千歳市	江別市	伊達市	比布町	池田町	美幌町	各市町村
鋼矢板	Ⅱ型	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ⅲ型	—	—	○	○	○	—	○	○	○	—
	Ⅳ型	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
軽量鋼矢板	Ⅱ型	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
H型鋼 山留材 (主材・副部材)	Ⅱ-200	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—
	H-250	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—
	H-300	—	—	○	○	○	—	○	○	○	—
	Ⅱ-350	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
	Ⅱ-400	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
(桁材)	Ⅱ-594	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
覆工板		—	—	○	○	○	—	○	—	○	—
仮設防護柵	G ₂ C ₂ B-2	—	—	○	—	○	—	—	○	○	—
仮設落石防護柵	H-125	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—
敷鉄板											○

（注） 1. 各市各町で示されている起算点の起算場所は、市役所又は役場とする。

2. 次の事項により上表により難しい場合は、別途実態を勘案のうえ積算すること。

- ・使用数量が特に多い場合
- ・近傍にて数量を確保できる場合（鋼矢板・Ⅱ形鋼・覆工板・仮設防護柵・仮設落石防護柵）
- ・近傍にて数量を確保できない場合（敷鉄板）
- ・上表に無い特別な資材については別途考慮する。

3. 敷鉄板については「105-190 敷鉄板設置撤去工」で計上した敷鉄板を対象とする。